УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «Жилсистема»

Гусев В. М.

План работ на 2020 год

адрес дома: ул. Ленина д 44

№ п/п	наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена изм.	стоимость
1	Ремонт ДВК:				
	- кладка	м²	2	3445 64	6891 28
	- штукатурка	м²	10	545 16	5451 60
	- прочистка	п.м	80	33 73	2698 40
	автовышка	ч	24	1227 39	29457 36
2	Текущий ремонт				
	шиферной кровли	м²	20	487 97	9759 40
3	прокладка кольца	п.м	15	279 75	4196 25
	автовышка	ч	8	1227 39	9819 12
4	Смена трубопровода				
	- холодной воды ф 89	п.м	15	1515 83	22737 45
	- задвижки ф 80	шт	1	5780 93	5780 93
5	Прочистка внутрен-				
	ней канализации	п.м	50	128 30	6415
	Спец эрж [illegible]			[illegible]	102 337-60